

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4- d.1 01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 pom. 4 13.24	m ² m ²	 13.24	
				RAZEM	13.24
2	KNR-W 4- d.1 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wejściowe z korytarza do: pom. 1, pom. 2, pom. 3, pom. 4 1+1+1+1	szt. szt.	 4	
				RAZEM	4
3	kalk. własna d.1 na podst. KNR-W 4- 01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 pom. 4 - ścianka drewniana, szklona + zabudowa dygestorium 3.36*3.40<ścianka>+3.36*3.00<dygestorium>	m ² m ²	 21.50	
				RAZEM	21.50
4	KNR-W 4- d.1 01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. pom. 4 (3.36-0.80)*0.80<ścianka>	m ² m ²	 2.05	
				RAZEM	2.05
5	KNR-W 4- d.1 01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla nowych drzwi z pom. 2 do pom. 1 1.2*1<szt>	m m	 1.2	
				RAZEM	1.2
6	KNR-W 4- d.1 01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 3 2<szt> dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 2 2<szt> dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 4 2<szt>	gniazd . gniazd . gniazd . gniazd .	 2 2 2	
				RAZEM	6
7	KNR-W 4- d.1 01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 3 1.5 dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 2 1.5 dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 4 1.5	m m m m	 1.5 1.5 1.5	
				RAZEM	4.5
8	KNR-W 4- d.1 01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych dla nowych drzwi z pom. 2 do pom. 1 0.95*2.00	m ² m ²	 1.90	
				RAZEM	1.90
9	KNR-W 4- d.1 01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 3 2.00*0.38*0.05 dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 2 2.00*0.25*0.14 dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 4 2.00*0.25*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.038 0.070 0.075	
				RAZEM	0.183
10	KNR-W 4- d.1 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity pom. 1, pom. 3, pom. 4 5.62+73.38+13.24 A (suma częściowa) ściany	m ² m ² m ²	 92.24 92.24	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pom. 1, pom. 3, pom.4 $(1.74+3.23)*2*4.00<\text{średnia wysokość}>$ $(6.30+11.60)*2*4.00<jw>$ $(3.36+3.86)*2*4.00<jw>$ B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	39.76 143.20 57.76 ----- 240.72	
				RAZEM	332.96
11	KNR 3 d.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej pom. 4 13.24	m ² m ²	13.24	
				RAZEM	13.24
2		ROBOTY MURARSKIE			
12	KNR-W 2- d.2 02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych dla nowych drzwi z pom. 2 do pom. 1 $1.2*1<\text{szt}>$	m m	1.2	
				RAZEM	1.2
13	KNR-W 4- d.2 01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego gniazda belek C120 dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 3 $0.10*0.25*0.30*2<\text{szt}>$ dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 2 $0.10*0.25*0.30*2<\text{szt}>$ dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 4 $0.10*0.25*0.30*2<\text{szt}>$	m ³ m ³ m ³ m ³	0.015 0.015 0.015	
				RAZEM	0.045
14	KNR-W 4- d.2 01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych do C120 mm dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 3 $1.5*1<\text{kpl}>$ dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 2 $1.5*1<\text{kpl}>$ dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 4 $1.5*1<\text{kpl}>$	m m m m	1.5 1.5 1.5	
				RAZEM	4.5
15	KNR-W 2- d.2 02 0127-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-04	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm (do 3 m ² w jednym miejscu) wnęka w ścianie w pom. 4 $0.90*2.00$ po zlikwidowanych drzwiach z korytarza do pom. 1 $0.90*2.00$	m ² m ² m ²	1.80 1.80	
				RAZEM	3.60
3		ROBOTY TYNKARSKIE			
16	KNR-W 2- d.3 02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod-ciągach pom. 4 13.24	m ² m ²	13.24	
				RAZEM	13.24
17	KNR-W 4- d.3 01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami nowe drzwi z pom.2 do pom. 1 $(2.0*2+1.0)*2<\text{str}>$	m m	10.0	
				RAZEM	10.0
18	KNR-W 4- d.3 01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-micznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu po poszerzeniu otworu drzwi z korytarza do pom. 3 $2.00*0.25*2<\text{str}>$ po poszerzeniu otworu drzwi z pom. 3 do pom. 2 $2.00*0.25*2<\text{str}>$ po poszerzeniu otworu drzwi z pom. 3 do pom. 4 $2.00*0.25*2<\text{str}>$	m ² m ² m ² m ²	1.00 1.00 1.00	
				RAZEM	3.00
19	KNR-W 4- d.3 01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-micznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu po zamurowanych drzwiach z korytarza do pom. 1 $1.10*2.20*2<\text{str}>$ po zamurowaniu wnęki w pom. 4	m ² m ²	4.84	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.90*2.00	m ²	1.80	
				RAZEM	6.64
20 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe sufity pom. 1 5.62 pom. 4 13.24 A (suma częściowa) ściany pom. 1, pom. 3, pom. 4 (1.74+3.23)*2*4.00 (11.60+6.30)*2*4.00 (3.86+3.36)*2*4.00 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 5.62 13.24 18.86 39.76 143.20 57.76 240.72	
				RAZEM	259.58
21 d.3	KNR-W 2- 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku pom. 4 13.24	m ² m ²	 13.24	
				RAZEM	13.24
22 d.3	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku pom. 3, pom. 4 (11.60+6.30)*2*4.00 (3.86+3.36)*2*4.00	m ² m ² m ²	 143.20 57.76	
				RAZEM	200.96
4		ROBOTY MALARSKIE			
23 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe sufity pom. 1 5.62 pom. 4 13.24 A (suma częściowa) ściany pom. 1, pom. 3, pom. 4 (1.74+3.23)*2*4.00 (11.60+6.30)*2*4.00 (3.86+3.36)*2*4.00 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 5.62 13.24 18.86 39.76 143.20 57.76 240.72	
				RAZEM	259.58
24 d.4	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem pom. 3, pom. 4, 13.24+240.72	m ² m ²	 253.96	
				RAZEM	253.96
25 d.4	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity pom. 1 5.62 ściany pom. 1 (1.74+3.23)*2*4.00	m ² m ² m ²	 5.62 39.76	
				RAZEM	45.38
26 d.4	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściana korytarza gdzie zamurowano drzwi do pom. 1 3.23*2.50	m ² m ²	 8.08	
				RAZEM	8.08
27 d.4	KNR-W 4- 01 1206-02 uwaga p.tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - powierzchnia 3-5 m2 ściana korytarza gdzie zamurowano drzwi do pom. 1 3.23*1.50	m ² m ²	 4.85	
				RAZEM	4.85

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		ROBOTY OKŁADZINOWE			
28 d.5	KNR-W 2-02 0840-05 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x60 cm na zaprawie klejowej (atest higieniczny)	m ²		
		ściany nad blatem roboczym stanowisk pom. 3 0.60*(10.20+3.60+6.00)	m ²	11.88	
		pom. 4 0.60*(2.60+3.30+3.80)	m ²	5.82	
				RAZEM	17.70
6		ROBOTY POSADZKARSKIE			
29 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pom. 4 13.24	m ²		
			m ²	13.24	
				RAZEM	13.24
30 d.6	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² pom. 4 13.24	m ²		
			m ²	13.24	
				RAZEM	13.24
31 d.6	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm (klasa ścieralności PEI 4, antypoślizgowość R 10, atest higieniczny) pom. 4 13.24	m ²		
			m ²	13.24	
				RAZEM	13.24
32 d.6	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm pom. 4 (3.3+3.8)*2-1.0	m		
			m	13.2	
				RAZEM	13.2
7		DRZWI WEWNĘTRZNE			
33 d.7	KNR-W 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² (EI 30), z kpl okuć i zamków nowe drzwi 80x200 EI30 z pom. 2 do pom. 1 0.80*2.00	m ²		
			m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
34 d.7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe drzwi wejściowe, do pom. 3, pom. 2, pom. 4 1.00*2.00*3<szł>	m ²		
			m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
8		SUFITY SYSTEMOWE			
35 d.8	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 600x600x19 mm (krawędź board, kolor biały) pom. 3 73.38	m ²		
			m ²	73.38	
				RAZEM	73.38
9		USUNIĘCIE I UTYLIZACJA ODPADÓW			
36 d.9	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km 13.24*0.02 2.05*0.10 1.2*0.12*0.12 0.25*0.10*0.30*6 0.25*0.12*4.5 1.90*0.15 0.183 13.24*0.02	m ³		
			m ³	0.265	
			m ³	0.205	
			m ³	0.017	
			m ³	0.045	
			m ³	0.135	
			m ³	0.285	
			m ³	0.183	
			m ³	0.265	
				RAZEM	1.400
37 d.9	kalk. własna, Cennik MSO K-Koźle	Przyjęcie i utylizacja gruzu z budowy kod 17 01 07 1.400*1.900<t/m3>	t		
			t	2.660	
				RAZEM	2.660