

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	drzwi wejściowe do pom. 1, pom. 2, pom. 3, pom. 4, pom. 5, pom. 6	szt.	10	
		10			
				RAZEM	10
2	KNR-W 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd		
d.1	0347-03	dla wymieniających drzwi z korytarza do pom. 2	gniazd	2	
		2<szt>			
		dla wymieniających drzwi z pom. 2 do pom. 3	gniazd	2	
		2<szt>			
		dla wymieniających drzwi z pom. 2 do pom. 4	gniazd	2	
		2<szt>			
		dla wymieniających drzwi z pom. 4 do pom. 6	gniazd	2	
		2<szt>			
		dla wymieniających drzwi z pom. 6 na korytarz	gniazd	4	
		2+2<szt>			
				RAZEM	12
3	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0338-04	dla wymieniających drzwi z korytarza do pom. 2	m	1.5	
		1.5<szt>			
		dla wymieniających drzwi z pom. 2 do pom. 3	m	1.5	
		1.5<szt>			
		dla wymieniających drzwi z pom. 2 do pom. 4	m	1.5	
		1.5<szt>			
		dla wymieniających drzwi z pom. 4 do pom. 6	m	1.5	
		1.5<szt>			
		dla wymieniających drzwi z pom. 6 na korytarz	m	3.0	
		1.5*(1+1)<szt>			
				RAZEM	9.0
4	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-02	dla wymieniających drzwi z korytarza do pom. 2	m ³	0.056	
		0.28*0.10*2.00			
		dla wymieniających drzwi z pom. 2 do pom. 3	m ³	0.056	
		0.28*0.10*2.00			
		dla wymieniających drzwi z pom. 2 do pom. 4	m ³	0.213	
		0.28*(0.10+0.28)*2.00			
		dla wymieniających drzwi z pom. 4 do pom. 6	m ³	0.056	
		0.28*0.10*2.00			
		dla wymieniających drzwi z pom. 6 na korytarz	m ³	0.112	
		0.28*0.10*2.00*(1+1)			
				RAZEM	0.493
5	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.1	0346-02	pom. 1	m ²	3.23	
		2.10*(1.72+1.15)-0.70*2.00*2<drzwi>			
				RAZEM	3.23
6	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0346-03	pom. 4	m ²	9.32	
		4.00*2.33			
				RAZEM	9.32
7	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	pom. 1, pom. 2, pom. 4, pom. 6	m ²	162.98	
		sufity			
		4.63+74.32+26.72+57.31			
		A (suma częściowa)		162.98	
		ściany			
		(2.75+1.72)*2*4.00<średnia wysokość>	m ²	35.76	
		(6.30+11.60)*2*4.00<jw>	m ²	143.20	
		(3.09+8.80)*2*4.00	m ²	95.12	
		(6.40+8.80)*2*4.00	m ²	121.60	
		B (suma częściowa)		395.68	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	558.66
8	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	pom. 2, pom. 4, pom. 6 74.32+26.72+57.31	m ²	153.35	
				RAZEM	158.35
2		ROBOTY MURARSKIE			
9	KNR-W 2-02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0132-05	nadproża drzwiowe w pom. 1.75*12<szt>	m	21.00	
				RAZEM	21.00
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego	m ³		
d.2	0203-03	gniazda belek C120 dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 2 0.10*0.25*0.30*2<szt>	m ³	0.015	
		dla wymienianych drzwi z pom. 2 do pom. 3 0.10*0.25*0.30*2<szt>	m ³	0.015	
		dla wymienianych drzwi z pom. 2 do pom. 4 0.10*0.25*0.30*2<szt>	m ³	0.015	
		dla wymienianych drzwi z pom. 4 do pom. 6 0.10*0.25*0.30*2<szt>	m ³	0.015	
		dla wymienianych drzwi z pom. 6 na korytarz 0.10*0.25*0.30*2<szt>	m ³	0.030	
				RAZEM	0.090
11	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- sadzenie belek stalowych do C120 mm	m		
d.2	0314-04	dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 2 1.5*1<kpl>	m	1.5	
		dla wymienianych drzwi z pom. 2 do pom. 3 1.5*1<kpl>	m	1.5	
		dla wymienianych drzwi z pom. 2 do pom. 4 1.5*1<kpl>	m	1.5	
		dla wymienianych drzwi z pom. 4 do pom. 6 1.5*1<kpl>	m	1.5	
		dla wymienianych drzwi z pom. 6 na korytarz 1.5*2<kpl>	m	3.0	
				RAZEM	9.0
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02	otwór po wyjętych ościeżnicach drzwi - ściana pomiędzy pom. 2 a innym pom. 0.90*2.00*0.25	m ³	0.45	
		jw lecz pomiędzy pom. 4 a pom. 6 0.80*2.00*0.25	m ³	0.40	
				RAZEM	0.85
3		ROBOTY TYNKARSKIE			
13	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o po- wierzchni ponad 5 m ²	m ²		
d.3	0716-04	pom. 4 0.20*2.33	m ²	0.47	
				RAZEM	0.47
14	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w po- mieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.3	0716-01	pom. 1 0.15*2.10*3	m ²	0.95	
				RAZEM	0.95
15	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w po- mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3	0716-02	pom. 4 4.00*0.20*2	m ²	1.60	
		na poszerzeniach drzwi wewnętrznych (2.00*2+1.00)*0.28*6	m ²	8.40	
		zamurowany otwór drzwi - ściana pomiędzy pom. 2 a innym techn. 1.00*2.10*2<str>	m ²	4.20	
		jw lecz pomiędzy pom. 4 a pom. 6 0.90*2.10*2<str>	m ²	3.78	
				RAZEM	17.98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe sufity pom. 4 26.72 A (suma częściowa) ściany pom. 2, pom. 4, pom. 6 (6.30+11.60)*2*3.80 (3.09+8.80)*2*3.80 (6.40+8.80)*2*3.80 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 26.72 ----- 26.72 136.04 90.36 115.52 ----- 341.92	
				RAZEM	368.64
17 d.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku pom. 4 26.72	m ² m ²	 26.72	
				RAZEM	26.72
18 d.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku pom. 2, pom. 4, pom. 6 (6.30+11.60)*2*3.80 (3.09+8.80)*2*4.00<średnia wysokość> (6.40+8.80)*2*3.80	m ² m ² m ² m ²	 136.04 95.12 115.52 -----	
				RAZEM	346.68
4		ROBOTY MALARSKIE			
19 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe sufity pom. 1, pom. 4 4.63+26.72 A (suma częściowa) ściany pom. 1, pom. 2, pom. 4, pom. 6 (2.75+1.72)*2*4.00<średnia wysokość> (6.30+11.60)*2*3.80 (3.09+8.80)*2*4.00<średnia wysokość> (6.40+8.80)*2*3.80 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 31.35 ----- 31.35 35.76 136.04 95.12 115.52 ----- 382.44	
				RAZEM	413.79
20 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufity pom. 4 26.72 A (suma częściowa) ściany pom. 2, pom. 4, pom. 6 (6.30+11.60)*2*3.80 (3.09+8.80)*2*4.00<średnia wysokość> (6.40+8.80)*2*3.80 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 26.72 ----- 26.72 136.04 95.12 115.52 ----- 346.68	
				RAZEM	373.40
21 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów pom. 1 4.63	m ² m ²	 4.63	
				RAZEM	4.63
22 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian pom. 1 (2.75+1.72)*2*4.00<średnia wysokość>	m ² m ²	 35.76	
				RAZEM	35.76

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.4	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzewianej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami pom. 1 0.80*2.00	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
5		ROBOTY POSADZKARSKIE			
24 d.5	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² pom. 2, pom. 4, pom. 6 74.32+26.72+57.31	m ² m ²	 158.35	
				RAZEM	158.35
25 d.5	kalk. własna na podst. KNR AT-33 0304-01 analogia, instr. producenta	Antypoślizgowe dwuwarstwowe posadzki z żywicy epoksydowej (dwuskładnikowe) RD-Hydropox pom. 2, pom. 4, pom. 6 74.32+26.72+57.31	m ² m ²	 158.35	
				RAZEM	158.35
6		ROBOTY STOLARSKIE			
26 d.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe drzwi do pom. 2, pom. 3, pom. 4, pom. 6 1.00*2.00*5<sz> drzwi do pom. 5 0.80*2.00*1<sz>	m ² m ² m ²	 10.00 1.60	
				RAZEM	11.60
7		SUFIT SYSTEMOWY			
27 d.7	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 600x600x19 mm (krawędź board, kolor biały) pom. 2, pom. 6 74.32+57.31	m ² m ²	 131.63	
				RAZEM	131.63
8		USUNIĘCIE I UTYLIZACJA ODPADÓW			
28 d.8	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km 0.15*0.28*9.0 0.493 0.10*3.23 0.15*9.32 158.35*0.005	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.378 0.493 0.323 1.398 0.792	
				RAZEM	3.384
29 d.8	kalkulacja własna, Cennik MSO K-Koźle	Przyjęcie i utylizacja gruzu z budowy kod 17 01 07 3.384*1.900<t/m3>	t t	 6.430	
				RAZEM	6.430