
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45410000-4 Tynkowanie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku szkoleniowo - oświatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu - 1 etap
ADRES INWESTYCJI : 47-223 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 7
INWESTOR : Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
ADRES INWESTORA : 47-223 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 7
WYKONAWCA ROBÓT : wg wyboru oferty
ADRES WYKONAWCY : j.w.
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Rupnik tel./fax 77 48 10 250 ; tel. kom. 602 660 743 ; (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 16.02.2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zakres robót uzgodniony z inwestorem

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.02.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud <i>Płyta gips. karton. zwykła gr. 12,5mm</i> <i>Taśmy spoinowe z włókna szklanego</i> <i>Woda z rurociągów (pobór z sieci inwestora + koszty ścieków)</i> sufit 8.75*17.90-2.75*17.90 ścianki boczne przy świetliku 0.60*17.90*2<str>	m ² m ² m ²	 107.40 21.48	
				RAZEM	128.88
2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Paroizolacja z folii polietylenowej szerokiej <i>Folia paroizolacyjna - 0,3 mm 6,00x33m czarna</i> sufit 8.75*17.90-2.75*17.90 ścianki boczne przy świetliku 0.60*17.90*2<str>	m ² m ² m ²	 107.40 21.48	
				RAZEM	128.88
3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa <i>Płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKMIN PLUS - gęstość 31 kg/m3 do izolacji stropodachów, sufitów podwieszanych, ścian osłonowych gr. 100 mm</i> sufit 8.75*17.90-2.75*17.90 ścianki boczne przy świetliku 0.60*17.90*2<str>	m ² m ² m ²	 107.40 21.48	
				RAZEM	128.88
4	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem sufit 8.75*17.90-2.75*17.90 ścianki boczne przy świetliku 0.60*17.90*2<str>	m ² m ² m ²	 107.40 21.48	
				RAZEM	128.88
5	analiza indywidualna	WYKONANIE RUSZTU W ŚWIETLIKU POD MONTAŻ PRZESŁONY Z FOLII BEZBARWNEJ świetlik 2.75*17.90	m ² m ²	 49.23	
				RAZEM	49.23
6	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, bezbarwnej - osłona przeciwsłoneczna w świetliku <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3-0,4 mm, bezbarwna</i> świetlik - osłona przeciwsłoneczna 2.75*17.90	m ² m ²	 49.23	
				RAZEM	49.23